

献县滹沱河修复工程项目竣工环境保护验收意见

2025年11月29日，献县水利事务服务中心根据《献县滹沱河修复工程项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求，组织相关单位人员对本项目竣工进行了环保验收，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点和主要建设内容

建设地点

主槽清淤工程：

1、滹沱河主河槽清淤疏浚：起点：经度 $115^{\circ} 52'50.430''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'18.206''$ 。终点经度 $115^{\circ} 58'51.776''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'28.895''$ 。

2、河道内取土坑回填平整（共5处）：

(1) 1#土坑，起点：经度 $115^{\circ} 52'50.430''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'18.206''$ ，终点：经度 $115^{\circ} 52'56.514''$ 纬度 $38^{\circ} 10'17.404''$ ；

(2) 2#土坑，起点：经度 $115^{\circ} 53'24.824''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'3.605''$ ，终点：经度 $115^{\circ} 54'1.710''$ 纬度 $38^{\circ} 10'5.441''$ ；

(3) 3#土坑，起点：经度 $115^{\circ} 54'34.405''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'8.087''$ ，终点：经度 $115^{\circ} 54'50.764''$ 纬度 $38^{\circ} 10'9.322''$ ；

(4) 4#土坑，起点：经度 $115^{\circ} 58'51.776''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'27.877''$ ，终点：经度 $115^{\circ} 59'24.479''$ 纬度 $38^{\circ} 10'31.195''$ ；

(5) 5#土坑，起点：经度 $115^{\circ} 59'57.282''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'33.125''$ ，终点：经度 $116^{\circ} 0'17.762''$ 纬度 $38^{\circ} 10'33.830''$ 。

岸坡防护工程（共5处）：

①富庄弯道 X17+630-X18+130 段 0.5km 主槽右岸边坡，起点：经度 $115^{\circ} 53'5.291''$ 纬度 $38^{\circ} 10'4.948''$ ，终点：经度 $115^{\circ} 53'25.055''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'1.906''$ 。

②杜凌花弯道 X29+720-X30+620 段 0.9km 主槽右岸边坡，起点：经度 $116^{\circ} 01'20.197''$ 纬度 $38^{\circ} 10'34.360''$ 。终点：经度 $116^{\circ} 01'56.402''$ ，纬度 $38^{\circ} 10'8.957''$ 。

验收组：

王常辉

张青

张青

张青

张青

③王庄弯道 X32+1750-X33+450 段 0.7km 主槽右岸边坡, 起点: 经度 $116^{\circ} 03'19.210''$ 纬度 $38^{\circ} 11'5.410''$ 。终点: 经度 $116^{\circ} 03'27.806''$, 纬度 $38^{\circ} 11'25.454''$ 。

④王庄弯道 X33+130-X33+930 段 0.8km 主槽左岸边坡, 起点: 经度 $116^{\circ} 03'24.088''$ 纬度 $38^{\circ} 11'16.908''$ 。终点: 经度 $116^{\circ} 03'38.048''$, 纬度 $38^{\circ} 11'38.540''$ 。

⑤大八里庄弯道 X34+270-X34+770 段 0.5km 主槽左岸边坡, 起点: 经度 $116^{\circ} 03'51.916''$ 纬度 $38^{\circ} 11'43.890''$ 。终点: 经度 $116^{\circ} 04'10.146''$, 纬度 $38^{\circ} 11'52.076''$ 。岸坡防护工程总长度 3.4km。

3、桥梁工程 (共 2 处):

古今庄桥, 中心坐标: 经度 $116^{\circ} 01'31.141''$, 纬度 $38^{\circ} 10'35.814''$

王庄桥, 中心坐标: 经度 $116^{\circ} 02'48.232''$, 纬度 $38^{\circ} 10'57.364''$

建设内容

本次主河道清淤范围桩号 17+100~26+100, 总长度 9.0km, 现状河道主过流能力不足 $200\text{m}^3/\text{s}$, 发生大面积漫滩, 本次对本段河槽进行疏清理, 对周边深坑进行回填平整, 使本段河道输水通畅, 满足过流能力。结合现状纵坡及上游河底, 设计纵坡为 1/8300-1/8500, 设计河底高程为 10.57m-9.50m, 与上下游河底平顺衔接:

利用清淤疏浚弃土对河道贮槽内取土坑回填平整, 共 5 处, 包括:

1#土坑, 长度 200m, 桩号 17+100~17+300, 平均深度 5.5m, 现状边坡 1: 1。回填至设计河底高程, 平均回填深度 4.5m;

2#土坑, 长度 900m, 桩号 18+100-19+000, 平均深度 5.0m, 现状边坡 1: 1.3。回填至设计河底高程, 平均回填深度 3.5m;

3#土坑, 长度 400m, 号 19+800~20+200, 平均深度 5.5m, 现状边坡 1: 1。回填至设计河底高程, 平均回填深度 4.5m;

4#土坑, 长度 800m, 桩号 26+100~26+900, 平均深度 1.5m, 现状边坡 1: 1.5。填至设计河底高程, 平均回填深度 1.5m;

5#土坑, 长度 500m, 号 27+700~28+200, 平均深度 2.5m, 现状边坡 1: 1。回填至设计河底高程, 平均回填深度 2.5m。

(2) 岸坡防护工程

对河槽 5 处弯道段进行岸坡防护, 包括:

验收组:

王官辉

郭金双

邓世华

朱永华

张守

富庄弯道 X17+630~X18+130 段长 0.5km 主槽右岸边坡；杜凌花弯道 X29+720~X30+620 段长 0.9km 主槽右岸边坡；王庄弯道 X32+750~X33+450 段长 0.7km 主槽右岸边坡；王庄弯道 X33+130~X33+930 段长 0.8km 主槽左岸边坡；大八里庄弯道 X34+270~X34+770 段长 0.5km=主槽左岸边坡。岸坡防护总长 3.4km。

（3）桥梁工程

对滹沱河行洪道冲毁的古今庄桥、王庄桥进行重建。

王庄桥在原漫水路穿越主槽位置，桥梁顺路布置，桥梁与河道交叉角度 80° ；古今庄桥原漫水路在村中间位置，桥梁与河道正交。

（二）建设过程及环保审批情况

2023 年 12 月，河北圣力安全与环境科技集团有限公司编制完成该项目的环境影响报告表，2023 年 12 月 20 日，通过献县行政审批局批复，批复文号：献审环表[2023]48 号。

（三）投资情况

项目总投资 5180.71 万元，其中环保投资 118.73 万元，占总投资的 2.29%。

（四）验收范围

本次验收是对献县滹沱河修复工程项目进行整体验收。

二、工程变动情况

根据现场查验情况，并通过与建设单位核实，现场建设情况与环评保持一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）生态保护工程和设施建设情况

根据现场调查，本工程已全部施工完毕，目前临时施工场地已清理完毕并平整场地，经过疏浚清淤及岸坡防护后，河道内水流流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力，桥梁重建完成后利于周边及附近居民的出行。

（二）污染防治和处置设施建设情况

本项目为河道修复工程，清淤、岸坡防护及桥梁重建完成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。项目建成后有利于改善区域水环境，提高河道行洪能力，对周边河道水质改善产生有利影响。

四、环保设施监测结果

验收组：

王富辉

刘金

刘金 刘金 刘金 张

沧州兴元环境检测服务有限公司于 2024 年 10 月对项目施工期的废水、地表水、废气、噪声进行了监测，并出具了检测报告；报告编号：CZXY2024102901（W），并收集同期张村乡、临河乡、小平王乡空气质量可吸入颗粒物（PM₁₀）自动监测数据。

项目施工期产生的废气中，可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 中要求；施工期产生的生活废水经处理后泼洒抑尘，无生产废水排放；昼间噪声监测最大值为 62dB（A），满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（70dB（A））；施工期产生的固体废物均得到合理处置。

五、工程建设对环境的影响

本项目建成后临时占地已恢复原状，项目运行期间不产生废水、废气、噪声、固体废弃物，项目建设不会对环境产生不利影响。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施，根据现场检查、验收检测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目基本符合环评及审批意见的要求，项目可以通过竣工环境保护验收。

验收组：

王富辉

张金凤

张金凤

张金凤

张金凤

七、验收人员信息

献县滹沱河修复工程项目竣工环境保护验收组名单

验收组成员	单位名称	姓名	职务/职称	联系方式	签字
组长	献县水利事务服务中心	王官辉	法人代表	15100785660	王官辉
组员	河北省沧州市生态环境监测中心（退休）	翟金双	正高工	13930725117	翟金双
	沧州市聚隆化工有限公司（退休）	邓福利	高 工	13930798439	邓福利
	沧州市环境保护科学研究院	朱艳飞	高 工	15230768507	朱艳飞
监测单位	沧州兴元环境检测服务有限公司	张晋	项目负责人	13831721486	张晋